

附件 2：阜外华中心血管病医院二期病房楼标识标牌设计服务项目采购需求

阜外华中心血管病医院二期病房楼标识标牌设计服务项目 采购需求

1、项目规模：总建筑面积 77873.78 平方米，地下 2 层，地上 20 层，编制床位 500 张，1-3 楼为功能检查科室，4-5 层为手术室，6-7 层为 ICU, 8-15 层为病房，16-20 层为实验室。设计范围包含人防区域。

2、服务范围：

（1）室外：楼宇发光字、二期病房楼周边室外指引牌、院区总平面图、宣传栏等；

（2）室内：

1）室内一级指示（总索引、楼层索引、楼层号、电梯号等）；

2）室内二级指示（贴墙及吊挂标识、地面指引等）；

3）室内三级标识（咨询台、护士站、疏散图、电梯、卫生间等）；

4）室内四级标识（科室、病房、床头、设备间、房间号等门牌及温馨提示标识等）；

5）室内导视图形符号设计（各方向导视箭头、护士站符号、卫生间符号、休息区符号、电梯符号、楼梯符号等）。

（3）车库部分：地下车库划线，包括车行和人行标线、标识，墙面和立柱色彩分区以及地面车位划线、广角镜、道路减速带、车位挡车器等，包括人防工程导引标识和人防区墙面标识、柱体标识、人防车位标识。

（4）与智能化设计结合，设计多媒体信息发布中的导视信息。

（5）包括并不限于以上内容。

3、设计公司主要职责：

（1）完成二期病房楼楼宇字、各级标识标牌的颜色、形状、材质等内容设计，出具效果图、点位图和工程量清单等文件材料；

（2）完成标识标牌制作安装过程中的技术交底、现场监督以及根据实际情况对工程量调整出具设计变更等工作；

(3) 协助完成标识标牌制作完成后的数量复核、质量检查等验收相关的工作；

(4) 其他项目设计、施工及竣工验收等阶段的全过程跟踪服务。

4、设计工期：由采购人确定设计方案后 15 日历天内完成所有设计方案成果。

5、质量：

(1) 所设计的所有采用的材料（包含金属、钢材、铝合金板材、不锈钢、亚克力、零配件、密封材料及结构胶等），应符合国家或行业有关材料的相关标准，且选用的任何材料，不应具备唯一性。

(2) 符合国家现行有关施工设计质量验收规范合格标准、与 EPC 单位最终质量目标保持一致。

6、应充分考虑到医院医疗流程和医疗动线变化大的特性，以及后期制作成本、市面工艺水平的更新换代，所有标识导引均应易于后期调整和维护，且维护成本较低。

7、方案设计应具体到每一个安装点位为止，最终呈现的效果图应与院区整体以及二期病房楼室内装修设计相结合。

8、设计应进行限额设计，限额设计不应超过本项目的预算指标，设计限额：1.2 元/平方米。